

Obra
ORÇAMENTO 1º ETAPA PLENÁRIO

Bancos
SINAPI - 10/2021 - Goiás
SBC - 12/2021 - Goiás
AGETOP CIVIL - 10/2021 -
Goiás
AGETOP RODOVIARIA -
10/2021 - Goiás

B.D.I.
27,45%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 20,00%
Mensalista: 20,00%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES									1.735,06	2,42 %
1.3	73847/001	SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	2	492,18	0,00	627,28	627,28	0,00	1.254,56	1.254,56	1,75 %
1.4	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	310	1,22	1,12	0,43	1,55	347,20	133,30	480,50	0,67 %
2			ATIVIDADE DE DEMOLIÇÃO									7.369,33	10,28 %
2.1	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,48	238,08	191,50	111,93	303,43	91,92	53,72	145,64	0,20 %
2.2	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	51,02	49,96	11,06	52,61	63,67	564,28	2.684,16	3.248,44	4,53 %
2.3	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	291,32	10,09	9,03	3,82	12,85	2.630,61	1.112,85	3.743,46	5,22 %
2.4	97632	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	52	2,06	1,85	0,77	2,62	96,20	40,04	136,24	0,19 %
2.5	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,68	7,44	6,76	2,72	9,48	11,35	4,57	15,92	0,02 %
2.6	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	15	0,54	0,47	0,21	0,68	7,05	3,15	10,20	0,01 %
2.7	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	5	1,22	1,12	0,43	1,55	5,60	2,15	7,75	0,01 %
2.8	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	6,64	7,29	1,62	7,67	9,29	10,75	50,93	61,68	0,09 %
3			ADEQUAÇÃO DE PISOS E PAREDES									1.258,81	1,76 %
3.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	15,05	3,79	2,20	2,63	4,83	33,11	39,58	72,69	0,10 %
3.2	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TAISSCAS. AF_03/2015	m²	15,05	31,56	21,52	18,70	40,22	323,87	281,44	605,31	0,84 %
3.3	94439	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	10,42	43,74	18,26	37,48	55,74	190,26	390,55	580,81	0,81 %
4			REVESTIMENTOS									36.098,94	50,37 %
4.2	170057	SBC	PISO CERAMICO 61X61CM ACETINADO RETIFICADO CINZA A ILHABELLA	m²	343,32	70,09	18,45	70,87	89,32	6.334,25	24.331,09	30.665,34	42,79 %
4.3	98686	SINAPI	RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_09/2020	M	120	35,53	25,07	20,21	45,28	3.008,40	2.425,20	5.433,60	7,58 %
5			ACABAMENTOS									16.606,93	23,17 %
5.1	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	20	91,41	16,41	100,09	116,50	328,20	2.001,80	2.330,00	3,25 %

Praça Cívica N.º 02 - Centro - São Simão / GO

5.2	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	291,32	14,86	6,98	11,95	18,93	2.033,41	3.481,27	5.514,68	7,69 %
5.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	525	13,10	5,36	11,33	16,69	2.814,00	5.948,25	8.762,25	12,23 %
6			OUTROS									3.523,60	4,92 %
6.2	030105	AGETOP CIVIL	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m³	20	66,05	9,24	74,94	84,18	184,80	1.498,80	1.683,60	2,35 %
6.2	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	500	2,89	1,98	1,70	3,68	990,00	850,00	1.840,00	2,57 %
7			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA									5.078,80	7,09 %
7.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	99,63	125,00	1,97	126,97	5.000,00	78,80	5.078,80	7,09 %

Totais -> 25.005,26 46.666,21 71.671,47

Total sem BDI 56.247,97
Total do BDI 15.423,50
Total Geral 71.671,47