



RELATÓRIO



Projeto Civil Câmara Municipal

Cliente: Câmara Municipal São Simão - GO

Tensão Secundária: 380/220



Sumário

1 – Instalação Civil	3
1.1 Adaptação W.C Masculino e Femino para Sala Executiva:	4
1.2 – Plenário:.....	4
CONCLUSÃO	5

Engenheiro Eletricista Bruner Macedo Martins.
Email:bruner.macedo@gmail.com
Fone (64) 9 9966-8357

Jose Angelo Goulart - Zezo
Engenheiro Civil
Crea 64631/D SP GO

(64) 99966 1184



1 – Instalação Civil



1.1 Adaptação W.C Masculino e Femino para Sala Executiva:

Sala Executiva:

- ✓ Serão retiradas todas as louças sanitárias, lavatórios e Torneiras;
- ✓ Estaqueamento de todas as entradas de água e esgoto com o devido critério de segurança para não ter vazamentos;
- ✓ Demolição das alvenarias divisórias dos sanitários, demolição dos revestimentos de piso e paredes;
- ✓ Retirada da porta do lado esquerdo e fechamento com alvenaria executando amarração na alvenaria já existente para não aparecer trincas verticais;
- ✓ Para regularizar as paredes será necessário aplicar chapisco e argamassa no traço 1:3, para regularizar talisca para nivelamento;
- ✓ Regularizar o piso com contra piso em concreto, talisca para o devido nivelamento, assentar o piso de cerâmica com argamassa c3 , assim como o rodapé de 7 cm;
- ✓ As paredes e forro de laje receberá massa corrida para posterior pintura conforme item 6 do orçamento;
- ✓ Assentamento da soleira de granito na porta de saída de emergência;
- ✓ Acabamento no forro na área da sala executiva se houver necessidade;
- ✓ Limpeza Geral.

1.2 – Plenário:

Plenário:

- ✓ Demolição da parede de alvenaria conforme demonstrado no projeto de arquitetura, deixando dois pilares existentes conforme demonstrado no projeto anexo, neste caso especifico devera ser usado andaimes tubulares, e todos EPIs necessários conforme norma técnica;
- ✓ Após demolição deverá ser regularizado os pilares para receber pintura;



- ✓ Piso para ser trocado devera ser retirado todas as cadeiras mesas deixando de acordo para receber o novo piso que devera ser assentado com argamassa C3;
- ✓ Nos fundos do plenário do lado esquerdo será executado uma demolição de uma pequena área de alvenaria com reposição do forro de gesso e pintura;
- ✓ Teremos em alguma situação com estas demolições instalações elétricas que deverão permanecer;
- ✓ Para execução do novo piso cerâmico devera ser retirado totalmente a argamassa deixada na retirada do piso, para assentar com a argamassa já determinada;
- ✓ Limpeza de Obra

CONCLUSÃO

De acordo com todas as informações descritas neste relatório, estão englobados na proposta de orçamento a limpeza final de obra, mão de obra, administração e serviços complementares necessários para a realização do serviço

Todos os itens estão dentro das normas vigentes para a realização do Projeto Provisório Civil para adequação do W.C em sala Executiva e o Plenário conforme PROJETO apresentado.

São Simão - GO, 15 de Dezembro de 2021.

JOSÉ ÂNGELO GOULART
ENGENHEIRO CIVIL